

TROŠKOVNIK

KAMENI ZID

r.b.	Opis	Jed.mj.	Koli ina	Cijena	Ukupno
1.	Iskop ru ni i strojni zemljanog materijala iza zida i temelja zida sa odvozom na deponiju.	m ³	20,00		
2.	Izrada trakastog betonskog temelja C25/30 sa armaturom Q-188 i ankerima fi12. Temelj je debljine 25cm i zirine 60cm. Oplata uklju ena.	m ³	5,00		
3.	Dobava i ugradnja armature. Armatura iz rebrastog elika RA 400/500 i zavarenih armaturnih mre0a MA 500/560. Nabava, ispravljanje, iz enje i savijanje, doprema na gradilizte, postavljanje i vezivanje. Koli ine su procjenjene. Obra un po 1.0 kg.	kg	550,00		
4.	Betoniranje zida sa unutarnje strane betonom C25/30. U beton se ugra uje armaturna mre0a i ankeri radi u vrz enja cijelog zida. Uklju ena oplata.	m ³	5,00		
5.	Izrada skele za rad na visini do h=7,0m. Monta0ai dmonta0a skele prema va0e im propisima te svim potrebnim radom i materijalom za vrijeme trajanja radova.	m ²	30,00		
6.	Izrada drena0e uklju uje cijev fi125, geotextil i riznu iza zida. Potrebno je zbiti kameni materijal.	m ¹	30,00		
7.	Izrada nasipa sa kamenim materijalom iza zida i s prednje strane zida. Potrebno je zbiti kameni materijal.	m ³	70,00		
Ukupno zid:					

OBORINSKA KANALIZACIJA

ZEMLJANI RADOVI

- | | | |
|---|----------------|-------|
| 1. Nabava, doprema, ugradnja sa potrebnim nabijanjem tampona 0-63mm. Tampon se ugrađuje na na in da se planira i valja u potrebnom padu od 1% a kao priprema za postavljanje cijevi oborinske kanalizacije.(tampon se ugrađuje iza potpornog zida po samom temelju zida, a radi dobivanja potrebnog pada, i oko plasti nih zahteva) | m ³ | 29,00 |
| 2. Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala bez prazine granulacije 4-8mm. Materijal se ugrađuje 5cm ispod cijevi te u sloju od 15cm oko cijevi. | m ¹ | 32,00 |

II MONTAŽNI I BETONSKI RADOVI

- | | | |
|---|----------------|-------|
| 1. Nabava, doprema i postavljanje odvodnih kanalizacijskih cijevi tipa Gigapipe (ili sli no) PP SN-8 Dn400x6000mm. Obračun po m ugrađene cijevi | m ¹ | 54,00 |
| 2. Nabava, doprema i ugradnja pvc revizionog okna 1000/400 H=3500. U stavku urađunati sav potreban materijal i rad. | kom | 4,00 |
| 3. Izrada poklopaca zahteva. Poklopac se radi na na in da se betonira ljevano0eljezni poklopac u beton debljine 15cm. Poklopac okrugli fi 600 150KN. U stavku urađunati sav potreban materijal i rad. | kom | 4,00 |

Ukupno oborinska kanalizacija:

UKUPNO ZID I OBORINSKA:

PDV 25%:

SVEUKUPNO: