

TROŠKOVNIK ZA NASTAVAK NUŽNIH RADOVA SANACIJE KROVA NA ODMARALIŠTU U VRSARU

1. Dobava i montaža radnih skela, snabdjevenih odgovarajućom opremom za transport materijala i opreme za rad na visini. Izvedba prema svim potrebnim HTZ mjerama.

vanjska skela visine do 13 m m² 130,00

2. Dobava i montaža nosivih greda krova izrađenih od lameliranog drva na visinu od 12 m, za polaganje daščane oplata daščana oplata.

dimenzija 16/20/650 kom 26
dimenzija 20/25/350 kom 3

UKUPNO :	Kn
PDV 25%:	Kn
Sa PDV-om :	Kn