

GRAD BUZET

**T R O Š K O V N I K
ZA RADOVE REKONSTRUKCIJE
NERAZVRSTANIH CESTA NA
PODRUČJU GRADA BUZETA 2017. g**

T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA
--

A MO ROČ
I Kolinas i I-95 m i Grabri I-25 m, širina 2,50m
A ZEMLJANI RADOVI

1 Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem	m2	
2 Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu	m2	25,00
3 Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km. Lokaciju deponije odrediti zajedno s Investitorom.	m3	50,00
4 Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija. -OJAČANJE)	m3	
5 Mjestimična izravnanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	
6 Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano.	m1	95,00

UKUPNO:

B ODVODNJA

1 Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta. 3x6,0	m'	
2 Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj onlati.	m3	
3 Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0,20-0,30 m3/m')		

m' 95,00

UKUPNO:

C KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1 Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona.
(95x3,00)

m2 285,00

2 Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm, uvaljano.

m2 285,00

3 Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u (95x2,50)

m2 238,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A ZEMLJANI RADOVI

.....

B ODVODNJA

.....

C KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA
--

B/ MO SV. MARTIN

Stupari(dužina 200m, širina 4,5 m)

A/ ZEMLJANI RADOVI

1.	Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem	m2		
2.	Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu.	m2		
3.	Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km.Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom.	m3		
4.	Izrada nasipa od kamenog materijala.	m3		
5.	Mjestimična izravnjanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	10,00	
6.	Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano.	m1	200,00	
UKUPNO:				

B/ ODVODNJA

1.	Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta.			
		m'		
2.	Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj oplati.	m3		

3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju
(0,20-0,30 m³/m')

m'

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Planiranje i valjanje posteljice prije
ugradnje tampona.
(200,00x5,00)

m2 1.000,00

2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog
materijala 0-60 mm (tampon) u debljini
od 20 cm, uvaljano.

m2 1.000,00

3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u
uvaljanom staniu (BNHS 16).
(200,00x4,50)+75,00

m2 975,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A/ ZEMLJANI RADOVI

.....

B/ ODVODNJA

.....

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

T R O Š K O V N I K
ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA

B MO SV. MARTIN

Franečići EDI 150 m NOVO 300)

A ZEMLJANI RADOVI

- | | | |
|--|----|--------|
| 1. Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem | m2 | |
| 2. Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu | m2 | 400,00 |
| 3. Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km. Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom. | m3 | |
| 4. Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija | m3 | |
| 5. Mjestimična izravnanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 5,00 |
| 6. Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano. | m1 | 310,00 |

UKUPNO:

B ODVODNJA

- | | | |
|--|----|--|
| 1. Izrada propusta (komplet).
U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada ulieva i izlieva propusta. | m' | |
| 2. Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj oplati | m3 | |

3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju
(0,20-0,30 m3/m')

m'

UKUPNO:

C KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Planiranje i valjanje posteljice prije
ugradnje tamnona.
(310,00x4,00)

m2 1.240,00

2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog
materijala 0-60 mm (tampon) u debljini
od 20 cm uvaliano

m2 1.240,00

3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u
uvalianom stanju (BNHS 16).
(310x3,00)

m2 930,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A ZEMLJANI RADOVI

.....

B ODVODNJA

.....

C KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA
--

C/ MO SOVINJAK
I PRAČ-BRNOZI (dužina 400 m. širina 2,50m)
A/ ZEMLJANI RADOVI

1. Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem	m2	0,00
2. Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odauravanjem u stranu	m2	600,00
3. Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km. Lokaciju deponije odrediti zajedno s Investitorom.	m3	20,00
4. Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija. -OJAČANJE (400,00x3,50x0,25)	m3	0,00
5. Mjestimična izravnanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	0,00
6. Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano.	m1	700,00

UKUPNO:

B/ ODVODNJA

1. Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta. 2x5= 10 m1	m'	10,00
2. Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj oplati.	m3	0,00
3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0,20-0,30 m3/m')	m'	100,00

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- | | | |
|---|----|----------|
| 1. Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona. (400,00x3,50) | m2 | 1.400,00 |
| 2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm. uvaliano. | m2 | 1.400,00 |
| 3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u uvalianom staniu (BNHS 16). (400,00x2,50) | m2 | 1.000,00 |

UKUPNO:

REKAPITULACIJA**A/ ZEMLJANI RADOVI**

.....

B/ ODVODNJA

.....

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA
--

D/ MLUN
II PRUHARI(dužina 110m. širina 2,50m)
A/ ZEMLJANI RADOVI

1. Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem	m2	
2. Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu	m2	
3. Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km.Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom.	m3	
4. Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija. -OJAČANJE	m3	
5. Mjestimična izravnanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	0,00
6. Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano.	m1	110,00
UKUPNO:		

B/ ODVODNJA

1. Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada	m'	
2. Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj onlati.	m3	

3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0,20-0,30 m³/m')

m' 110,00

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona. (110,00X3,00)

m² 330,00

2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm, uvaljano.

m² 330,00

3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u uvaljanom stanju (BNHS 16).

(110X2,50)

m² 275,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A/ ZEMLJANI RADOVI

B/ ODVODNJA

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

TROŠKOVNIK
ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA

KEGI	m1	50,00
KRUŠVARI	m1	200,00
BRTOJICA	m1	200,00

sanacija obuhvaća:

ISKOP KANALA UZ ASFALJNI
ZASTOR ŠIRINE 40CM I
DOBINE 40 CM, IZRADA
BETONSKOG RIGOLA, SA
TAMPONSKOM PODLOGOM
OD 20 CM NABIJENO I 15
CM BETONA MB-300

- Obračun po m1 sanacije.	m1	450,00
--------------------------------------	-----------	---------------

ukupno:

T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA
--

SANACIJE (više lokacija)

Martinci-Racari 250 m ²	m2	250,00
Kotle 350 m ²	m2	300,00
Majeri-Sirotići 25 m ²	m2	25,00
Korta 100 m ²	m2	100,00
Kegi 10 m ²	m2	10,00
Podrebar 200 m ²	m2	200,00
Črnci-Mažinjica 200 m ²	m2	150,00
Zabrda -Jezer 20 m ²	m2	20,00
ukupno:	m2	1.055,00

1.

sanacija obuhvaća:

Plitka sanacija mjestimično oštećenih asfaltnih površina . U cijeni je piljenje spojeva, iskop asfalta sa podlogom debljine do 30 cm, uključivo utovar i odvoz na deponij, planiranje posteljice, zamjena tamponskim materijalom debljine 20 cm, te asfaltiranje sa AB 11 debljine sloja 5 cm u uvaljanom stanju.
 - Obračun po m2 asfaltirane sanacije.

	m2	1.055,00
--	----	----------

UKUPNO:

**REKAPITULACIJA
ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU
GRADA BUZETA**

A/ MJESNI ODBOR ROČ

KOLINASI I GRABRI

B/ MJESNI ODBOR SVETI MARTIN

STUPARI
FRANEČIĆI EDI

C/ MJESNI ODBOR SOVINJAK

PRAČANA-BRNOZI

D/ MJESNI ODBOR MLUN

PRUHARI

E/ OBORINSKA ODVODNJA

F/ SANACIJE (više lokacija)

II UKUPNO

PDV 25%

SVEUKUPNO

PONUDITELJ

